

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต.หนองปลาหมอ (หน้าอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ) ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนนทบุรี  
จังหวัดขอนแก่น / หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมเป็นเงิน ๓๕,๑๘๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอบต.หนองปลาหมอ (หน้าอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ) ตำบลหนองปลาหมอ  
อำเภอนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น / หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง

ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ตารางเมตร

ลงลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๕. ขอใช้ตามวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๓๕,๑๘๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. ประ.๔

๖.๒. ประ.๕

๖.๓.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                              |                           |               |
|------------------------------|---------------------------|---------------|
| ๑. นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสุรชัย สิทธิบุญ        | ตำแหน่งนักวิเคราะห์ ฯ     | กรรมการ       |
| ๓. นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์    | ตำแหน่งจพง.ป้องกัน ฯ      | กรรมการ       |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน อบต.หนองปลาหมอ ม.๘ (หน้าอาคารศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ภายใน อบต.หนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ (อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑)

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                          | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------|-------------|----------|
| ๑        | ค่างานก่อสร้างถนน คสล.                          | ๓๙,๒๙๐.๙๓   |          |
|          |                                                 |             |          |
|          |                                                 |             |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง           | ๓๙,๒๙๐.๙๓   |          |
|          | ราคากลาง                                        | ๓๕,๑๘๐.๐๐   |          |
|          | ราคากลาง (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) |             |          |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรชัย สิทธิบุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศรีวิวัฒน์พงศ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน อบต.หนองปลาหมอ ม.๘ (หน้าอาคารศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ภายใน อบต.หนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ (อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                         | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| ๑              | งานก่อสร้างถนน คสล.            | ๓๐,๐๕๒.๗๒    | ๑.๓๐๗๔   | ๓๙,๒๙๐.๙๓   |          |
|                |                                |              |          |             |          |
|                |                                |              |          |             |          |
|                | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F   |              |          |             |          |
|                | เงื่อนไขลวงหน้าจ่าย.....%      |              |          |             |          |
|                | เงินประกันผลงานหัก.....๕.....% |              |          |             |          |
|                | ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%    |              |          |             |          |
|                | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%    |              |          |             |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                |              |          | ๓๙,๒๙๐.๙๓   |          |

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน

เฉลี่ย

๗๐.๐๐

ตร.ม.

๕๖๑.๓๐

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรชัย สิทธิบุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน อบต.หนองปลาหมอ ม.๘ (หน้าอาคารศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ) ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ภายใน อบต.หนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

ปริมาณงานโครงการ : ลาน คสล. ยาว ๑๔.๐๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ ตารางเมตร

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                               | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม       | หมายเหตุ                    |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------|
|          |                                      |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |                             |
| ๑        | งานปรับแต่งพื้นทางเดิม               | ๗๐.๐๐ | ตร.ม. | -            | -         | ๑.๗๒         | ๑๒๐.๔๐    | ๑๒๐.๔๐    | กรมบัญชีกลาง                |
| ๒        | งานทรายหยาบรองพื้น                   | ๔.๓๗  | ลบ.ม. | ๔๕๓.๒๗       | ๑,๙๘๐.๗๙  | ๙๙.๐๐        | ๔๓๒.๖๓    | ๒,๔๑๓.๔๒  | พานิชย์ จ.ขอนแก่น           |
| ๓        | งานคอนกรีต(ค.๒)                      | ๑๐.๕๐ | ลบ.ม. | ๑,๙๖๒.๖๒     | ๒๐,๖๐๗.๕๑ | ๓๐๖.๐๐       | ๓,๒๑๓.๐๐  | ๒๓,๘๒๐.๕๑ | พานิชย์ จ.ขก./กรมบัญชีกลาง  |
| ๔        | งานเหล็กเสริม                        | ๐.๐๓  | ตัน   | -            | -         | ๓,๔๐๑.๐๐     | ๑๐๒.๐๓    | ๑๐๒.๐๓    | กรมบัญชีกลาง                |
|          | -เหล็ก Wire Mesh Ø ๔ มม. ๒๐ x ๒๐ ซม. | ๗๐.๐๐ | ตร.ม. | ๒๕.๐๐        | ๑,๗๕๐.๐๐  | ๕.๐๐         | ๓๕๐.๐๐    | ๒,๑๐๐.๐๐  | พานิชย์ จ.ขอนแก่น           |
|          | -เหล็ก RB Ø ๑๕ มม. SR-๒๔             | ๐.๕๕  | เส้น  | ๒๕๖.๘๙       | ๑๔๑.๒๙    | -            | -         | ๑๔๑.๒๙    | พานิชย์ จ.ขอนแก่น           |
|          | -เหล็ก RB Ø ๑๙ มม. SR-๒๔             | -     | เส้น  | ๔๒๒.๖๖       | -         | -            | -         | -         | พานิชย์ จ.ขอนแก่น           |
|          | -เหล็ก DB Ø ๑๖ มม. SR-๓๐             | ๑.๕๕  | เส้น  | ๒๙๙.๐๒       | ๔๖๓.๔๘    | -            | -         | ๔๖๓.๔๘    | พานิชย์ จ.ขอนแก่น           |
| ๕        | งานติดตั้งไม้แบบรวมไม้โครง           | ๗.๘๐  | ตร.ม. | -            | -         | ๑๘.๕๓        | ๑๔๔.๕๓    | ๑๔๔.๕๓    | กรมบัญชีกลาง                |
| ๖        | แอสฟัลท์ผสมทรายหยาบรองพื้น           | ๙.๐๐  | ลิตร  | ๑๗.๘๖        | ๑๖๐.๗๔    | -            | -         | ๑๖๐.๗๔    | พานิชย์ กรุงเทพฯ            |
| ๗        | งานลูกรังไหล่ทาง                     | ๑.๖๘  | ลบ.ม. | ๒๕๐.๐๐       | ๔๒๐.๐๐    | ๙๙.๐๐        | ๑๖๖.๓๒    | ๕๘๖.๓๒    | สีบราคา / พานิชย์ จ.ขอนแก่น |
|          | รวม                                  |       |       |              | ๒๕,๕๒๓.๘๑ |              | ๔,๕๒๘.๙๑  | ๓๐,๐๕๒.๗๒ |                             |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรัชย์ สิทธิบุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย