

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานวางท่อระบายน้ำ บ้านเหล่าโนนคุณ หมู่ที่ ๒ (หน้าที่ว่าการอำเภอโนนศิลา) ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น /หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงิน ๔๗๑,๘๑๔.๔๖ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขปงานวางท่อระบายน้ำ บ้านเหล่าโนนคุณ หมู่ที่ ๒(หน้าที่ว่าการอำเภอโนนศิลา)ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป็นเงิน ๔๗๑,๘๑๔.๔๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางบุญสม ศรีทาแก	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๒. นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายสุเมธี เรืองแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๔. นายณัฐพงษ์ ศรีวัฒนพงศ์	ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน ฯ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปใบแจ้งปริมาณงาน

ประมาณราคา งานวางท่อระบายน้ำ บ้านเหล่าโนนคูณ ม.๒ (ช่วงหน้าเวทีว่าการอำเภอโนนศิลา)

งานวางท่อ คสล. ขนาด Dai. ๐.๖๐ * ๑.๐๐เมตร จำนวน ๑๕๔.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อดัก จำนวน ๔๖ บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าโนนคูณ ม.๒ ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการโดย นายณรงค์ฤทธิ์ รัชชวิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่		ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานวางท่อ	๒๓๖,๓๐๗.๓๐	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ
๒	บ่อดัก (ชุดที่ ๑) ยังไม่ดำเนินการ	๕,๖๓๗.๕๔	จากภาพขมोजิตหัดและ
๓	บ่อดัก (ชุดที่ ๑) ดำเนินการแล้วยังไม่เสร็จ	๑๐๐,๙๐๗.๕๐	กรมบัญชีกลาง
๔	บ่อดัก (ชุดที่ ๒)	๘๐,๘๖๗.๘๕	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
๕	งานไม้แบบ	๕๙,๓๙๒.๖๐	ราคากำหนด ๒๘.๐๙๕ w/ต
			ณ วันที่ ๓ พ.ค.๖๒
			ระยะทางขมोजิตหัด ๕๖ กม.
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๘๓,๑๑๓.๑๙	
ราคากลางคิดเพียง		๔๗๑,๘๑๔.๕๖	
ตัวอักษร		(สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่บาทสี่สิบหกสตางค์)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) _____ ปลัดคณะกรรมการ

(นางบุญสม ศรีทาแก)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ฤทธิ์ รัชชวิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายสุเมธี เรืองแก้ว)

นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานวางท่อระบายน้ำ บ้านเหล่าโนนคูม ม.๒ (ช่วงพื้นที่ว่าการอำเภอโนนศิลา)

งานวางท่อ คสล. ขนาด Dai. ๐.๖๐ * ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๔.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔๖ บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าโนนคูม ม.๒ ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการโดย นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง งานเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานวางท่อ	๑๘๐,๗๔๕.๙๙	๑.๓๐๗๔	๒๓๖,๓๐๗.๓๐	
๒	บ่อพัก (ชุดที่ ๑) ยังไม่ดำเนินการ	๔,๓๑๒.๓๓		๕,๖๓๗.๙๕	
๓	บ่อพัก (ชุดที่ ๑) ดำเนินการแล้วยังไม่เสร็จ	๗๗,๑๘๑.๘๑		๑๐๐,๙๐๗.๕๐	
๔	บ่อพัก (ชุดที่ ๒)	๖๑,๘๕๓.๙๕		๘๐,๘๖๗.๘๕	
๕	งานไม้แบบ	๔๕,๔๒๘.๐๓		๕๙,๓๙๒.๖๐	
เงื่อนไขการตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๕.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

๔๘๓,๑๑๓.๑๙ บาท

คิดเป็นเงินประมาณ

๕๔๓,๑๑๓.๑๙ บาท

(สี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางบุญอูสม ศรีทาแก)

ปลัด อบต.หนองปลาหมอ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุเมธี เรืองแก้ว)

นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุชพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บ้านเหล่าโนนคุณ ม.๒ (ช่วงหน้าที่ว่าการอำเภอโนนศิลา)

ขนาดที่ดิน ๓๕.๖๐ * ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๔.๐๐ ไร่ หรือ บ่อพัก จำนวน ๔๖ บ่อ

บ้านเหล่าโนนคุณ ม.๒ ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่

นายณรงค์ฤทธิ์ รัชชวิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางท่อระบายน้ำ								ค่าแรงงานและค่าวัสดุ
๑	งานวางท่อ								จากภาคีกรมทรัพย์และ
	๒.๑ ท่อระบายน้ำประปา	๗.๗๐	สป.ม.	๕๐๑.๗๖	๓,๘๖๔.๕๐	๗๙.๐๐	๗๖๒.๓๐	๔,๖๒๖.๕๖	กรมทรัพย์กลาง
	๒.๒ คอนกรีต ๑:๓:๕	๗.๗๓	ลบ.ม.	๑,๘๖๙.๑๖	๑๔,๔๔๘.๖๑	๓๐๖.๐๐	๒,๓๖๕.๓๘	๑๖,๘๑๓.๙๙	เดือน มีนาคม ๒๕๖๒
	๒.๓ ท่อระบายน้ำ คลอง, ปากทางขึ้น ชั้น ๓	๑๕๔.๐๐	ท่อ	๖๘๙.๕๕	๑๐๖,๑๗๕.๓๐	๓๕๕.๐๐	๕๓,๑๓๐.๐๐	๑๕๔,๓๐๕.๓๐	ราคามาตรฐาน ๒๘.๐๙ W/ก
	ขนาด ๓๓.๐๖๐ ม. ยาว ๑.๐๐๐ ม. (รวมค่าขนส่ง)								ณ วันที่ ๓ พ.ค.๒๕๖๒
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							๑๕๐,๓๕๕.๘๕	ระยะทางขนส่ง ๕๖ กม.
๒	บ่อพัก (ชุดที่ ๑) ยังไม่ดำเนินการ	๑	บ่อ						
	๔.๑ คอนกรีต ๑:๒:๔	๑.๓๓	ลบ.ม.	๑,๙๖๒.๖๒	๒,๖๗๘.๕๑	๓๐๖.๐๐	๓๓๙.๖๖	๒,๕๑๘.๗๗	
	๔.๒ เหล็ก R๒๔ ๙ มม.	๕๕.๐๐	กก.	๒๑.๖๑	๑,๒๗๔.๙๙	๓.๕๐	๒๐๐.๖๐	๑,๔๗๕.๕๘	
	๔.๓ เหล็กฉาก ขนาด ๒" * ๒"	๔.๐๐	ม.	๖๖.๕๐	๒๖๖.๐๐	-	๐.๐๐	๒๖๖.๐๐	
	๔.๓ สวมดินถมเหล็ก	๐.๗๐	กก.	๕๘.๕๑	๕๒.๕๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒.๕๗	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							๔,๓๖๒.๙๓	
๓	บ่อพัก (ชุดที่ ๑) ดำเนินการแล้วยังไม่เสร็จ	๒๕	บ่อ						
	๔.๑ คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๔.๒๕	ลบ.ม.	๑,๙๖๒.๖๒	๒๗,๙๖๗.๓๕	๓๐๖.๐๐	๔,๓๖๐.๕๐	๓๒,๖๓๔.๘๕	
	๔.๒ เหล็ก R๒๔ ๙ มม.	๑,๔๗๕.๐๐	กก.	๒๑.๖๑	๓๑,๘๗๕.๗๕	๓.๕๐	๕,๐๑๕.๐๐	๓๖,๘๙๖.๖๐	
	๔.๓ เหล็กฉาก ขนาด ๒" * ๒"	๑๐๐.๐๐	ม.	๖๖.๕๐	๖,๖๕๐.๐๐	-	๐.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	
	๔.๓ สวมดินถมเหล็ก	๒๒.๕๐	กก.	๕๘.๕๑	๑,๓๑๔.๒๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๑๔.๒๗	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							๓๗,๓๑๔.๘๑	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

((นายบุญธรรม ศรีทาแก้ว))

ปลัด อบต.หนองปลาหมอ

(ลงชื่อ) กรรมการ

((นายสุเมธี เรืองแก้ว))

นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) กรรมการ

((นายณรงค์ฤทธิ์ รัชชวิจิตร))

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

((นายณัฐพงษ์ ศรีวัฒนพงศ์))

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประมาณราคา งานวางท่อระบายน้ำ บ้านเหล่าโนนคูม ม.๒ (ช่วงหน้าที่ว่าการอำเภอโนนศิลา)

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๒ / ๒

งานวางท่อ คสล. ขนาด Dia. ๑.๒๐ * ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๕.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔๖ บ่อ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าโนนคูม ม.๒ ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่

ประมาณการโดย นายณรงค์ฤทธิ์ รัชชวิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	บ่อพัก (ชุดที่ ๒)	๒๐	บ่อ						ค่าแรงงานและค่าวัสดุ
	๔.๑ ก่อผนัง ๓๖๒๕	๓๕.๕๐	ค.ม.๓.	๓,๕๖๒.๖๒	๑๒๖,๒๖๓.๓๓	๓๐๖.๐๐	๑๑,๕๐๖.๕๐	๓๒๘,๖๖๕.๓๓	จากกำหนดจัดซื้อวัสดุ
	๔.๒ ฝักริ้ว กว. ๔ ม.๓.	๔๖.๕๐	ก.ก.	๒๒๒.๖๓	๑๐,๕๕๐.๑๐	๓.๕๐	๓,๐๕๓.๕๕	๑๓,๖๓๖.๑๘	การขุดคูระบาย
	๔.๓ เหล็กฉาก ขนาด ๒" * ๒"	๘๐.๐๐	ม.	๖๖.๕๐	๕,๓๒๐.๐๐	-	๐.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๒
	๔.๔ สวมตะแกรงเหล็ก	๒๕.๐๐	ก.ก.	๕๕.๕๓	๑,๓๘๘.๒๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๘๘.๒๕	จากกำหนดจัดซื้อวัสดุ
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							๒๐๕,๕๓๓.๕๕	ณ วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๒
									ระยะทางขนส่ง ๕๖ กม.
๔	งานไม้แบบ								
	๕.๑ ไม้แบบรวมไม้คร่า	๔๐๐.๘๐	ค.ม.๓.	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓.๐๐	๒๑,๒๕๒.๕๐	๒๑,๒๕๒.๕๐	
	๕.๒ ไม้แบบ	๓๓.๘๕	ส.บ.พ.	๗๓๕.๒๐	๒๔,๙๕๕.๕๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๙๕๕.๕๓	
	๕.๓ ตะปู	๑๕.๐๐	ก.ก.	๔๙.๓๕	๗๔๐.๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔๐.๑๐	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							๔๕,๙๔๘.๑๓	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

((นายบุญสม ศรีทาแก้ว))

ปลัด อบต.หนองปลาหมอ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

((นายสุเมธี เรืองแก้ว))

นายช่างไฟฟ้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

((นายณรงค์ฤทธิ์ รัชชวิจิตร))

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

((นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์))

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย