

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.บ้านหนองกุ้ง ม.๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๘.๐๐ ตารางเมตร
ไม่มีไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกุ้ง ม.๓ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (สายรอบบ้าน)

แบบเลขที่ (อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑)

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานก่อสร้างถนน คสล.	๑๖๖,๗๐๙.๒๓	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๖๖,๗๐๙.๒๓	
	ราคากลาง	๑๖๖,๗๐๙.๒๓	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรัชย์ สิทธิบุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.บ้านหนองกง ม.๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๘.๐๐ ตารางเมตร

ไม่มีไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกง ม.๓ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (สายรอบบ้าน)

แบบเลขที่ (อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างถนน คสล.	๑๒๗,๔๗๓.๐๓	๑.๓๐๗๘	๑๖๖,๗๐๙.๒๓	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล้งหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				๑๖๖,๗๐๙.๒๓	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน

๔๒๘.๐๐

ตร.ม.

เฉลี่ย

๓๘๙.๕๑

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักขวัจิตร)

(นายสุรัชย์ สิทธิปัญ)

(นายณัฏฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.บ้านหนองกง ม.๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๘.๐๐ ตารางเมตร

ไม่มีไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกง ม.๓ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (สายรอบบ้าน)

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	อ้างอิงราคาค่าแรงงานและค่าวัสดุ
๒	งานทราหยาบรองพื้น	๒๑.๔๐	ลบ.ม.	๔๔๘.๖๐	๙,๖๐๐.๐๔	๙๙.๐๐	๒,๑๑๘.๖๐	๑๑,๗๑๘.๖๔	กรมบัญชีกลาง
๓	งานคอนกรีต(ค.๒)	๔๒.๘๐	ลบ.ม.	๑,๙๖๒.๖๒	๘๔,๐๐๐.๑๔	๓๐๖.๐๐	๑๓,๐๙๖.๘๐	๙๗,๐๙๖.๙๔	และพานิชย์ จ.ขอนแก่น
๔	งานเหล็กเสริม	๐.๐๖	ตัน	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	๑๙๘.๐๐	๑๙๘.๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
	-เหล็ก Wire Mesh Ø ๔ มม. ๒๐ x ๒๐ ซม.	๔๒๘.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐	๑๒,๘๔๐.๐๐	
	-เหล็ก RB Ø ๑๕ มม. SR-๒๔	๓.๙๙	เส้น	๒๘๕.๗๙	๑,๑๔๐.๓๒	-	-	๑,๑๔๐.๓๒	
	-เหล็ก RB Ø ๑๙ มม. SR-๒๔	๐.๔๕	เส้น	๔๔๗.๖๗	๒๐๑.๔๕	-	-	๒๐๑.๔๕	
	-เหล็ก DB Ø ๑๖ มม. SR-๓๐	-	เส้น	๓๕๕.๓๙	-	-	-	-	
	-ลวดผูกเหล็ก	๑.๙๗	กก.	๕๙.๓๕	๑๑๖.๘๔	-	-	๑๑๖.๘๔	
๕	งานติดตั้งไม้แบบรวมไม้โครง	๒๒.๒๐	ตร.ม.	-	-	๑๘.๕๓	๔๑๑.๓๗	๔๑๑.๓๗	
	-ไม้แบบ	๔.๔๔	ลบ.ฟ	๖๔๔.๘๖	๒,๘๖๓.๑๘	-	-	๒,๘๖๓.๑๘	
	-ตะปู	๕.๕๕	กก.	๔๙.๓๔	๒๗๓.๘๔	-	-	๒๗๓.๘๔	
๖	แอสฟัลท์ผสมทรายหยาบรองรอง	๑๙.๔๐	ลิตร	๑๘.๐๐	๓๔๙.๒๐	๑๓.๕๗	๒๖๓.๒๖	๖๑๒.๔๖	
๗	งานลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	-	๙๙.๐๐	-	-	
	รวม				๑๐๙,๒๔๕.๐๑		๑๘,๒๒๘.๐๒	๑๒๗,๔๗๓.๐๓	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรชัย สิทธิสุนัน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย