



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ผักหวาน ม.๕ ต.หนองปลาหมอ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไผ่ทางทั้ง ๒ ข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านผักหวาน ม.๕ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
แบบเลขที่ (อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑)
แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล.	๖๕,๓๔๕.๖๕	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๖๕,๓๔๕.๖๕	
	ราคากลาง	๖๕,๒๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (หกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ฤทธิ์ รักขวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรัชย์ สิทธิบุญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ผักหวาน ม.๕ ต.หนองปลาหมอ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผักหวาน ม.๕ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ (อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างถนน คสล.	๔๙,๙๖๖.๐๙	๑.๓๐๗๘	๖๕,๓๔๕.๖๕	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๕.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				๖๕,๓๔๕.๖๕	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน

๑๑๖.๐๐

ตร.ม.

เฉลี่ย

๕๖๓.๓๒

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักขวิจิตร)

(นายสุรชัย สิทธิสุนัน)

(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ผักหวาน ม.๕ ต.หนองปลาหมอ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมมูลลูกรังไหลทางทั้ง ๒ ข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผักหวาน ม.๕ ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมาณราคา นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์จิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	๑๑๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๖๐	๑๘๕.๖๐	๑๘๕.๖๐	อ้างอิงราคาค่าแรงงานและค่าวัสดุ
๒	งานทราดยาธาบรองพื้น	๗.๒๕	ลบ.ม.	๔๔๘.๖๐	๓,๒๕๒.๓๕	๙๙.๐๐	๗๑๗.๗๕	๓,๙๗๐.๑๐	กรมบัญชีกลาง
๓	งานคอนกรีต(ค.๒)	๑๗.๔๐	ลบ.ม.	๑,๙๖๒.๖๒	๓๔,๑๔๙.๕๙	๓๐๖.๐๐	๕,๓๒๔.๔๐	๓๙,๔๗๓.๙๙	และพานิชย์ จ.ขอนแก่น
๔	งานเหล็กเสริม	๐.๐๑	ตัน	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	๓๓.๐๐	๓๓.๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
	-เหล็ก Wire Mesh Ø ๔ มม. ๒๐ x ๒๐ ซม.	๑๑๖.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	๕.๐๐	๕๘๐.๐๐	๓,๔๘๐.๐๐	
	-เหล็ก RB Ø ๑๕ มม. SR-๒๔	๐.๘๘	เส้น	๒๘๕.๗๙	๒๕๑.๕๐	-	-	๒๕๑.๕๐	
	-เหล็ก RB Ø ๑๙ มม. SR-๒๔	-	เส้น	๔๔๗.๗๐	-	-	-	-	
	-เหล็ก DB Ø ๑๖ มม. SR-๓๐	-	เส้น	๓๕๔.๓๘	-	-	-	-	
	-ลวดผูกเหล็ก	๐.๓๗	กก.	๕๙.๓๕	๒๑.๙๘	-	-	๒๑.๙๘	
๕	งานติดตั้งไม้แบบรวมไม้คร่าว	๙.๙๐	ตร.ม.	-	-	๑๘.๕๓	๑๘๓.๔๕	๑๘๓.๔๕	
	-ไม้แบบ	๑.๙๘	ลบ.ฟ	๖๔๔.๘๖	๑,๒๗๖.๘๒	-	-	๑,๒๗๖.๘๒	
	-ตะปู	๒.๔๘	กก.	๔๙.๓๔	๑๒๒.๑๒	-	-	๑๒๒.๑๒	
๖	แอสฟัลท์ผสมทรายหอยดรอต่อ	๓.๒๐	ลิตร	๑๘.๐๐	๕๗.๖๐	๑๓.๕๗	๔๓.๔๒	๑๐๑.๐๒	
๗	งานลูกรังไหลทาง	๓.๔๘	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๕๒๒.๐๐	๙๙.๐๐	๓๔๔.๕๒	๘๖๖.๕๒	
	รวม				๔๒,๕๕๓.๙๕		๗,๔๑๒.๑๔	๔๙,๙๖๖.๐๙	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ฤทธิ์ รักษ์จิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรชัย สิทธิบุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย